Ingenieurbüro für Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Verwaltungsgemeinschaft Tittling
17. Nov. 2023
Dst. 13 Anl.

LAFUWA

Bergfeld 15
94538 Fürstenstein
Tel.: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www.lafuwa.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14260-01-00

Untersuchungsbefund Rohwasser

Labor-Nr.: 277066-1 10105 Datum: 13. November 2023

Auftraggeber:
VG Tittling
Gemeinde Witzmannsberg
Marktplatz 10
94104 Tittling

Probenahme:
Entnahmeort: HB Lueg - Rohwasser
durch: LAFUWA GmbH, Alfred Kesten
Entnahmedatum: 09.11.2023
Eingangsdatum: 09.11.2023
Prüfzeitraum: 09.11.2023 bis 13.11.2023

Vermerk: Objektkennzahl: 4110 7246 00001

Untersuchungsparameter	Befund	zulässiger Höchstwert	Einheit	Meßverfahren
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli	0	0	/100ml	DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien	0	0	/100ml	DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken	0	0	/100ml	DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C	0	100	/ml	TrinkwV §43 Absatz (3)
Koloniezahl 36°C	0	100	/ml	TrinkwV §43 Absatz (3)
Probenahme - Mikrobiol. Parameter				
Probenahmeverfahren	Fließwasser	-		DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur	10,4	-	°C	DIN 38404-4:1976-12

Zu Vergleichszwecken sind die Grenzwerte der Parameter nach der aktuellen Fassung der Trinkwasserverordnung angegeben.
Da es sich um Rohwasser handelt, findet keine Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung statt.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.